

Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art
Band: 60 (1973)
Heft: 6: Parkhäuser, Parkings

Artikel: Silo-Parking der Präfektur in Créteil : Architekten Pierre Dufau, J.-P. Dacbert, M. Stenzel, J.-Ch. Martigny, J.-C. Mareau
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-87565>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 18.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Silo-Parking der Präfektur in Créteil

Architekten: Pierre Dufau, J.-P. Dacbert, M. Stenzel, J.-Ch. Martigny, J.-C. Moreau
Fotos: Yves Guillemaut

D

Die Konstruktion von «Créteil Ville Nouvelle» hat offensichtlich das Problem der Fahrzeugstationierung gestellt. Die schlechte Qualität des Untergrundes untersagte dessen Ausnutzung für eine unterirdische Parkgarage unter annehmbaren ökonomischen Bedingungen. Die Gestalter der «Ville Nouvelle» (SEMAEC) haben sich daher für einen Hochbau entschieden, d. h. für ein 1000 Plätze enthaltendes Parkhaus. Das Projekt wurde 1970 zum Wettbewerb ausgeschrieben. Die angenommene Lösung ist vom technischen und plastischen Gesichtspunkt aus gesehen durchaus zufriedenstellend.

Mittels einer doppelten geraden Rampe von mäßigem Gefälle (5%), die das Manövrieren in der Garage erlaubt, wurden fünf verschiedene Niveaux errichtet. Die Fassade, aus überhängenden Bauteilen bestehend, betont eine Tendenz, die einzig horizontale Linien zur Geltung bringt. Die sehr einfache Innenausstattung besteht vor allem aus einer Gruppe von Aufzügen, die – ausgenommen die Dachterrasse – alle Stockwerke bedienen. Ein

Überwachungs- und Kontrollsystem, das nur eine Antenne benötigt, ist an der Ein- und Ausfahrt installiert. Die senkrechte Struktur ruht auf Pfeilern. Die Böden wurden aus vorfabrizierten Elementen ausgeführt mit ebenfalls vorfabrizierten Bandgestimsen aus weissem Zement. ■

F

La construction de Créteil Ville Nouvelle a posé le problème du stationnement des véhicules. La mauvaise qualité du sous-sol interdisait l'exploitation de garage souterrain, dans des conditions économiques convenables. L'aménageur de la Ville Nouvelle (SEMAEC) a donc décidé la construction en élévation d'un parking de 1000 places, projet qui fit l'objet d'un concours, lancé en 1970. La solution retenue est techniquement et plastiquement satisfaisante. Le parti consiste en une double rampe continue, de pente moyenne de 5% permettant les manœuvres tolérables pour le garage, tout en constituant 5 niveaux différents. Un porte-à-faux important en façade accuse ce parti, puisque seules les lignes horizontales sont mises en valeur. L'équipement intérieur très simple comporte essentiellement une batterie d'ascenseurs desservant tous les niveaux sauf la terrasse. Un système de gardiennage et de contrôle est installé à l'entrée et à la sortie du garage, regroupé en une seule antenne de desserte. La structure verticale a été fondée sur des pieux. Les

planchers sont formés d'éléments préfabriqués, avec des allèges en bandeaux préfabriqués de ciment blanc. ■

E

The construction of Créteil Ville Nouvelle gave rise to the problem of providing parking facilities for cars and trucks. The inferior quality of the ground rendered impossible the installation of an underground garage that would be economically feasible. The planner of the Ville Nouvelle (SEMAEC) therefore opted for an elevated structure, a garage accommodating 1000 vehicles, a project which was the subject of a competition launched in 1970. The winning plan is technically and architecturally satisfactory.

There is a double continuous ramp, with an average gradient of 5%, permitting maneuvers that are tolerable for the garage, the whole having 5 different levels. This circumstance is accentuated by a prominent canopy in elevation, since only horizontal lines are stressed. The interior installations are very simple, comprising essentially a set of lifts serving all the levels except for the terrace. A supervision and checking system is installed at the entrance and at the exit of the garage. The vertical structure is based on piles. The floors are made up of prefabricated elements, with parapets of prefabricated white cement. ■