Zeitschrift: Habitation : revue trimestrielle de la section romande de l'Association

Suisse pour l'Habitat

Herausgeber: Société de communication de l'habitat social

Band: 45 (1972)

Heft: 8

Artikel: L'indice zurichois du coût de la construction au 1er avril 1972

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-127349

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 01.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

L'indice zurichois du coût de la construction au 1er avril 1972

Selon les relevés de l'Office statistique de la ville de Zurich, le coût de la construction de maisons d'habitation a augmenté de 9 % du 1° roctobre 1971 au 1° ravril 1972. Au cours des six mois précédents, d'avril à octobre 1971, l'indice zurichois du coût de la construction n'avait augmenté que de 1,5%. Cette différence d'évolution d'un semestre à l'autre s'explique principalement par les hausses des salaires et des prix des matériaux intervenues en début d'année. Comparé au relevé du 1° ravril 1971, le nouvel indice s'est élevé de 10,6%. De ce fait, le coût de la construction a augmenté presque autant que pendant la période d'avril 1970 à avril 1971, où l'on avait enregistré un renchérissement sans précédent de 12,4%.

L'augmentation du coût de la construction au cours des six derniers mois est due à la hausse des salaires et des prix des matériaux, à l'augmentation de l'impôt sur le chiffre d'affaires entrée en vigueur le 1er janvier 1972, ainsi qu'en général à la situation tendue sur le marché de la construction.

L'indice zurichois du coût de la construction, calculé au 1er avril et au 1er octobre par l'Office statistique de la ville de Zurich, reflète le coût de la construction de maisons à plusieurs logements (sans terrain), qui correspondent par le genre de construction, par l'équipement et par la situation à des immeubles types. Comme maisons témoins, on a choisi trois blocs d'habitation comprenant

42 logements, construits par une coopérative en 1954 au Letzigraben 209-221 à Zurich-Albisrieden. Les descriptifs et les plans ont été ajustés par des spécialistes aux méthodes utilisées à Zurich en 1966, et cela en collaboration avec des représentants de la branche de la construction et de l'Office de la construction de la ville de Zurich.

La répartition selon les genres de coûts sur la base 1° octobre 1966 = 100 a été établie d'après le Code des frais de construction (CFC) 1969 du Centre suisse d'études pour la rationalisation du bâtiment. Il faut cependant tenir compte du fait que les genres de coûts mentionnés dans l'indice du coût de la construction ne représentent qu'un extrait du CFC 1969.

Afin de pouvoir également suivre dans ses grandes lignes l'évolution des prix de la construction durant une période prolongée, on a enchaîné les indices du **coût total** des immeubles types modernisés aux anciens. Les trois indices du tableau suivant, ayant pour bases juin 1939 = 100, août 1957 = 100 et octobre 1966 = 100 se rapportent pour 1939 et 1946 à l'ancien immeuble type de la Zeppelinstrasse 59, d'août 1957 à octobre 1966 aux trois blocs du Letzigraben 209–221 dans leur exécution effective, et depuis octobre 1966 aux mêmes trois immeubles types, mais avec descriptif modernisé.

Indice	du	coût	total	depuis	1939

Z	Immeuble type Zeppelinstrasse Immeubles types Letzigraben à Zurich-Albisrieden Zurich-Unterstrass									en	
Base des indices	1.6.39	1.8.46	1.8.57	1.10.66	1.4.69	1.10.69	1.4.70	1.10.70	1.4.71	1.10.71	1.4.72
Juin 1939 = 100	100,0	176,7	212,9	318,6	331,4	344,6	374,1	384,2	421,2	427,3	466,0
Août 1957 = 100	47,0	83,0	100,0	149,6	155,6	161,8	175,9	180,4	197,8	200,7	218,8
Octobre 1966 = 100	31,4	55,5	66,8	100,0	104,0	108,2	117,6	120,6	132,2	134,1	146,3

L'indice général, calculé sur la base juin 1939 = 100, est de 466,0 points au 1° avril 1972; le coût de la construction est donc plus de quatre fois et demie plus élevé qu'avant la guerre. Si l'on prend août 1957 comme base, l'indice s'élève à 218,8 points; ainsi, le coût de la construction a doublé en quatorze ans. Sur la base octobre 1966 = 100, l'indice d'avril 1972 atteint 146,3 points, ce qui signifie que les coûts de la construction ont augmenté de près de 50% en cinq ans et demi.

En comparant les prix du mètre cube de volume construit des immeubles types anciens et modernisés, il faut noter que lors des passages à une nouvelle base de l'indice, c'est-à-dire au 1er août 1957 et au 1er octobre 1966, les prix du mètre cube ont été calculés aussi bien pour les anciens immeubles types que pour les nouveaux. Les différences ainsi constatées sont conditionnées par des modifications des méthodes de construction et par l'augmentation du confort.

Prix du mètre cube selon SIA en francs depuis 1939											
Immeubles types	1.6.39	1.8.46	1.8.57	1.10.66	1.4.69	1.10.69	1.4.70	1.10.70	1.4.71	1.10.71	1.4.72
Zeppelinstrasse 59, Zurich-Unterstrass ¹ Letzigraben 209–221, Zurich-Albisrieden ²	50,25	89,03	110,42		-	_			-		
exécution effective descriptif modernisé	_	_		155,08 169,89	176,65	184,19	197,96	202,89	221,88	225,06	245,76

¹ Maison à 6 logements, année de construction 1939, descriptif modernisé en 1948, 1897,45 m³

Le coût du mètre cube de volume construit des immeubles types modernisés, calculé selon les normes de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) est de 245 fr. 76, contre 225 fr. 05 lors du relevé d'octobre 1971; l'augmentation est de 9,2%.

Les indices des groupes principaux et des différents genres de coûts figurent au **tableau 1** en annexe. Le **tableau 2** contient les prix du mètre cube pour chacun des groupes principaux ainsi que la répartition en pour-

mille du coût total et du coût du bâtiment.

N° ¹ CFC	Corps de métiers ²		Indices 1.10.1966 = 100			Augmentation en % du 1.4.71 du 1.10.71	
-		1.4.71	1.10.71	1.4.72	au 1.4.72	au 1.4.72	
1	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	120,4	120.9	130.8	8.6	8,2	
17	FONDATIONS SPÉCIALES	120,4	120,9	130,8	8,6	8,2	
171	Pieux	120,4	120,9	130,8	8,6	8,2	
171	TIOMA TITLE TO THE TENED TO THE	120,4	120,5	100,0	0,0	0,2	
2	BÂTIMENT	132,3	134,2	146,5	10.8	9,2	
20	TERRASSEMENTS	121,2	117,1	125,9	3,8	7,5	
201	Fouilles en pleine masse	121,2	117.1	125.9	3,8	7,5	
		, _			0,0	.,,	
21	GROSŒUVRE1	140.0	142,1	157,3	12,4	10,7	
211	Travaux de l'entreprise de maçonnerie	140,4	142,5	158,1	12,6	11,0	
214	Construction en bois (charpente)	136,2	138,6	149,5	9.7	7,9	
216	Travaux en pierre artificielle	135,9	138,4	151,4	11,3	9,3	
		,	,			, ,	
22	GROSŒUVRE 2	131,4	131,9	145,3	10,6	10,2	
221	Fenêtres, portes extérieures	130,6	131,2	145,5	11,5	11.0	
	Bois (vitrerie)	131,1	131,6	147,2	12,2	11,9	
	Métal (portes extérieures)	126,9	128,7	135,0	6,4	4,9	
222	Ferblanterie	127,6	128,1	144,0	12,8	12,4	
224	Couverture	134,3	134,5	145,3	8,2	8,0	
	Tuiles	136,7	136,7	148,2	8,4	8,4	
	Toitures plates	118,0	119,3	125,4	6,2	5,1	
23	INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	109,6	112,1	118,5	8,1	5,7	
231-235	Installations, appareils, lustrerie, installations téléphoniques	108,8	111,3	117,9	8,4	5,9	
236	Radio et télévision	132,1	132,8	134,2	1,6	1,0	
	INCTALLATIONS BE SHAUEFACE ET DE VENTUATION						
24	INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE VENTILATION	100.7	102.0	120 E	0.0	7.0	
241	D'ABRI	120,7	123,8	132,5	9,8	7,0	
241	Citernes à combustible liquide, brûleurs	99,4	101,3	107,5	8,2	6,1	
	Brûleurs à mazout	102,3	104,8	107,4	5,0	2,5	
	Citernes à mazout	98,7	100,5	107,6	9,0	7,1	

¹ D'après le Code des frais de construction (CFC) 1969 du Centre suisse d'études pour la rationalisation du bâtiment.

² Trois blocs d'habitation avec 42 logements, année de construction 1954, descriptif modernisé en 1966, 12 632,69 m³

² Genres de travaux qui ont été effectivement exécutés dans les immeubles types.

N° 1 CFC	Corps de métiers ²	1.1 1.4.71	Indices 0.1966 = 1 1.10.71	100 1.4.72	Augmentation en % du 1.4.71 du 1.10.71 au 1.4.72 au 1.4.72		
242 243 244	Production de chaleur	126,2 132,7 134,0 102,0 109,1	128,2 138,1 139,3 109,4 107,2	131,6 152,3 153,8 116,9 106,4	4,3 14,8 14,8 14,6 -2,5	2,7 10,3 10,4 6,8 -0,7	
25 251–253 254	INSTALLATIONS SANITAIRES	119,3 119,4 116,9	122,0 122,1 120,6	127,1 126,9 131,3	6,6 6,2 12,3	4,2 3,9 8,9	
27 271 272 273 275 276	AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS 1 Plâtrerie Serrurerie Eléments préfabriqués Serrurerie générale Menuiserie Fourniture des cylindres et mise en passe Stores et volets, protection contre le soleil Volets à rouleau Stores en toile	130,9 124,1 150,2 171,3 142,0 134,6 123,9 121,6 122,7 117,5	132,8 127,8 154,7 172,6 147,8 135,0 128,0 121,5 122,9 116,9	145,4 143,1 161,6 178,5 155,0 149,6 128,4 125,3 124,4 128,5	11,1 15,3 7,6 4,2 9,2 11,1 3,7 3,0 1,4 9,4	9,5 11,9 4,4 3,5 4,9 10,8 0,3 3,1 1,3 10,0	
28 281	AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS 2 Revêtements de sol	125,0 119,3 131,7 100,3 126,1 125,7	126,0 121,8 130,9 109,7 126,1 123,5	138,1 134,0 151,9 113,7 139,1	10,5 12,3 5,3 13,4 10,3 5,8	9,6 10,0 16,0 3,7 10,3 7,7	
282	Revêtements de paroi	123,2 132,5 116,5	123,0 131,9 116,5	129,4 137,2 123,8	5,0 3,6 6,2	5,2 4,0 6,2	
285 287	Peinture	128,8 130,4 127,8 152,9	128,8 130,4 127,8 153,0	142,5 144,3 141,4 167,3	0,7 0,7 10,6 9,4	10,7 10,7 10,6 9,3	
29 291 292	HONORAIRES	153,3 142,5 215,3	155,2 144,4 217,2	167,8 156,2 234,0	9,4 8,6 8,7	8,1 8,2 7,7	
3	ÉQUIPEMENTS D'EXPLOITATION	*	*	*	*	*	
4 41 411 412	AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS CONSTRUCTION	126,2 107,6 91,5 112,3	128,7 109,0 92,6 113,8	137,5 119,9 101,9 125,1	9,0 11,4 11,4 11,4	6,9 10,0 10,0 10,0	
42	JARDIN	133,8	137,1	143,5	7,2	4,7	
45	TRAVAUX DE RACCORDEMENTS AUX SERVICES PUBLICS	133,8 123,2 214,2 126,3	135,4 123,2 226,0 127,2	149,6 143,7 246,2 135,5	11,9 16,6 14,9 7,2	10,5 16,6 8,9 6,5	
49 491	HONORAIRES	102,2 102,2	104,1 104,1	110,2 110,2	7,8 7,8	5,9 5,9	
5 51 53	FRAIS SECONDAIRES	149,4 94,9 132,2	152,7 102,8 134,1	165,2 106,7 146,4	10,6 12,4 10,8	8,2 3,8 9,2	
54 541 532	FRAIS DE FINANCEMENT	160,6 121,1 166,2	163,3 125,7 168,6	177,3 131,2 183,9	10,4 8,3 10,6	8,6 4,4 9,0	
52 + 59	HÉLIOGRAPHIES ET AUTRES FRAIS SECONDAIRES	132,6	134,5	146,8	10,7	9,2	
9	AMEUBLEMENT ET DÉCORATION 3	131,1	140,2	156,6	19,5	11,7	
	INDICE GÉNÉRAL	132,2	134,1	146,3	10,6	9,0	

¹ D'après le Code des frais de construction (CFC) 1969 du Centre suisse d'études pour la rationalisation du bâtiment.

² Genres de travaux qui ont été effectivement exécutés dans les immeubles types.

³ Plaques de propreté, étendage, porte-habits, tapis caoutchouc, paillassons.