

# Die Wohnbaukosten in der Stadt Bern Ende Dezember 1950

Autor(en): [s.n.]

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Vierteljahresberichte / Statistisches Amt der Stadt Bern**

Band (Jahr): **25 (1951)**

Heft 1

PDF erstellt am: **13.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-850017>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

# Die Wohnbaukosten in der Stadt Bern Ende Dezember 1950

**Die Baukosten eines modernen Wohnhauses <sup>1)</sup> in der Stadt Bern seit 1939**

Arbeitsgattung	1939	1948 30. Juni	1950 30. Juni	1950 31. Dez.
Baukosten, absolut in Franken				
1./2. Erd-, Maurer-, Eisenbeton-, Kanalisationsarbeiten .....	77 126	169 895	156 824	156 361
3. Kunststeinarbeiten .....	8 329	15 643	14 793	14 793
4. Zimmerarbeiten .....	29 650	64 885	59 476	60 795
5. Spenglerarbeiten .....	3 282	5 568	5 563	6 047
6. Dachdeckerarbeiten .....	4 625	7 865	7 199	7 199
7. Schlosserarbeiten .....	2 663	5 960	5 672	5 875
8. Gipserarbeiten .....	20 743	38 761	37 583	37 593
9. Maler-, Tapeziererarbeiten ...	23 605	43 688	39 108	39 108
10. Schreinerarbeiten .....	41 735	73 547	68 171	68 245
11. Beschlägelieferung .....	5 873	12 331	10 927	10 927
12. Glaserarbeiten .....	2 123	4 262	3 867	3 867
13. Türschoner .....	942	1 862	1 862	1 862
14. Boden- und Wandplatten ....	5 012	9 013	7 928	8 139
15. Parkettarbeiten .....	11 486	24 578	22 191	22 191
16. Schall- und Wärmeisolationen	2 126	3 215	3 045	3 045
17. Sanitäre Installationen .....	26 014	45 817	43 984	44 662
18. Elektrische Installationen ...	18 732	33 621	33 402	35 394
19. Umgebungsarbeiten .....	7 956	16 788	16 676	16 765
20. Roll-Jalousieladen und Storen	6 334	12 079	9 856	10 019
21. Heizungsanlage .....	16 026	33 117	30 934	32 158
22. Diverses und Gebühren .....	5 949	9 550	8 952	8 952
23. Pläne und Bauleitung .....	19 104	38 070	35 436	35 800
24. Bauzinse .....	6 880	13 825	12 845	12 974
Gesamtkosten .....	346 315	683 940	636 294	642 771
Verhältniszahlen: Baukostenindex	100,0	197,5	183,7	185,6

<sup>1)</sup> Gemeindeeigene Bauzeile Standstraße Nr. 20, 22 und Wylerfeldstraße Nr. 29, 1943/44 erbaut, ohne Grund und Boden, enthaltend: 3 Häuser zu je 6 Dreizimmerwohnungen mit Küche und Bad-W. C., Etagenheizung, einfacher Innenausbau, auf ebenem Baugelände mit normaler Fundierung.

Der vom Städtischen Bauinspektorat ermittelte Index der Baukosten erreichte im Juni 1948 mit 197,5 seinen Höchststand und sank im Juni 1950 bis auf 183,7. Seither zeigt sich wieder ein leichter Anstieg der in vorstehender Tabelle nach Arbeitsgattungen ausgewiesenen Baukosten (Dezember-Index 1950 = 185,6) um 1,0%.

Die einzelnen Arbeitsgattungen lassen sich in drei Hauptgruppen von Baukosten zusammenfassen. Die größte Verteuerung gegenüber 1939 weisen die Rohbaukosten mit einem Index von 199,3 im Dezember 1950 auf:

Baukostengruppen	1939	1948 30. Juni	1950 30. Juni	1950 31. Dez.
		Beträge in Franken		
Rohbaukosten (Pos. 1—6) <sup>1)</sup> . . . . .	123 012	263 856	243 855	245 194
Innenausbaukosten (Pos. 7—18, 20, 21) <sup>1)</sup> . . . . .	183 414	341 851	318 530	323 086
Übrige Kosten (Pos. 19, 22—24) <sup>1)</sup>	39 889	78 233	73 909	74 491
Gesamtkosten . . . . .	346 315	683 940	636 294	642 771
		Index (1939 = 100)		
Rohbaukosten (Pos. 1—6) <sup>1)</sup> . . . . .	100,0	214,5	198,2	199,3
Innenausbaukosten (Pos. 7—18, 20, 21) <sup>1)</sup> . . . . .	100,0	186,4	173,7	176,2
Übrige Kosten (Pos. 19, 22—24) <sup>1)</sup>	100,0	196,1	185,3	186,7
Gesamtkosten . . . . .	100,0	197,5	183,7	185,6

<sup>1)</sup> Positionen der auf S. 55 ausgewiesenen Arbeitsgattungen.



SBV - 5400